




MUNICÍPIO DE PAULISTÂNIA

CNPJ nº 01.614.826/0001-03



		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTÂNIA - SP						
		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ADITAMENTO						
		OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS - PROGRAMA NOSSA RUA					BDI: 25%	
		LOCAL: VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO			CDHU V. 184 NÃO DESONERADO			
COD.	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	P.UNIT.	TOTAL S/ BDI	TOTAL C/ BDI	%
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
01.20.010	1.1	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico	2,00	TX	R\$ 1.138,18	R\$ 2.276,36	R\$ 2.845,45	3,09%
02.10.060	1.2	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	7316,27	m²	R\$ 1,58	R\$ 11.594,48	R\$ 14.493,10	15,73%
SUB TOTAL						R\$ 11.594,48	R\$ 14.493,10	15,73%
2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						
54.01.400	2.1	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	344,99	m²	R\$ 21,07	R\$ 7.268,94	R\$ 9.086,18	9,86%
54.01.210	2.2	Base de brita graduada - 15cm	51,75	m³	R\$ 199,59	R\$ 10.328,78	R\$ 12.910,98	14,01%
54.03.240	2.3	Imprimação betuminosa impermeabilizante	344,99	m²	R\$ 15,29	R\$ 5.274,90	R\$ 6.593,63	7,16%
54.03.230	2.4	Imprimação betuminosa ligante	344,99	m²	R\$ 7,49	R\$ 2.583,98	R\$ 3.229,98	3,51%
54.03.210	2.5	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ)	2,93	m³	R\$ 1.557,28	R\$ 4.562,83	R\$ 5.703,54	6,19%
54.06.040	2.6	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa	483,56	m	R\$ 47,93	R\$ 23.177,03	R\$ 28.971,29	31,44%
54.06.160	2.7	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em cozncreto com fck 20 MPa	13,54	m²	R\$ 659,37	R\$ 8.927,87	R\$ 11.159,84	12,11%
SUB TOTAL						R\$ 62.124,33	R\$ 77.655,44	84,27%
TOTAL DA OBRA						R\$ 73.718,81	R\$ 92.148,54	100,00%

Paulistânia, 29 de Novembro de 2022


REINALDO AP. SILVA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP-5069369000